



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Ofício nº 211/2015 - SMVOP.

Bento Gonçalves, 06 de agosto de 2015.

Assunto: Resposta Ofício nº 507/2015/GAB/LEG

Câmara Municipal de
Bento Gonçalves

RECEBIDO EM:

10.08.2015

ÀS 8:45 Horas

Ass.: 

Prezado Senhor,

Na oportunidade em que cumprimento Vossa Senhoria, venho através deste, em resposta ao ofício em epígrafe informar que Baseados no pedido mencionado acima, a equipe técnica da SMVOP foi ao local para elaborar estudo para solucionar os problemas relatados. Percebeu-se que no local há a rua em dois níveis com diferença de 1,55m entre ambas, sendo que a solução para a retirada do canteiro central que hoje serve como talude que sustenta a parte superior, seria através da construção de um muro de contenção em concreto armado, necessitando o investimento de R\$ 87.144,55 (oitenta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), conforme projeto e planilha orçamentária encaminhadas em anexo.

Por hora a Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas entende a necessidade dos moradores que residem na Rua Umberto Alberici, porém não contamos com condições orçamentárias para fazer o investimento referido, em uma via secundária sem ligação entre extremidades da cidade, que tem por finalidade de acesso as residências.

A solução para esta situação é elaborar um projeto em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de revitalização e embelezamento do canteiro, que evitará o crescimento de mata e evitando assim a erosão do solo.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.


SÉRGIO JOSÉ GABRIELLI

Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas

Imo. Sr.
Vereador Valdecir Rubbo
Presidente
Nesta





PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SMVOP

Secretaria Municipal de Vição de Obras Públicas

Planilha de Orçamento

OBRA: Muro de contenção e pavimentação paralelepípedos
ENDECO: R. Umberto Alberici
BAIRRO: Jardim Glória

DATA: 05/08/2015

Item	Descrição	Código SINAPI	Quantidade	Unidade	Unitário Material	Unitário Mão de Obra	total	Total Material	Total Mão de Obra	BDI 25%	TOTAL
1	Serviços Iniciais										
1.1	PLACA DE OBRA	74209/001	3,00	m²	141,28	76,07	217,35	423,83	228,22	163,01	1.244,55
1.2	LMPEZA TERRENOS C/EQUIP MECAN	73859/001	114,50	m²	0,09	0,05	0,14	10,42	5,61	4,01	815,06
1.3	DEMOLUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	85384	1,49	m³	104,94	56,51	161,45	156,96	84,20	80,14	300,70
1.4	Sinalização com cavaletes, placas e cones	74221/001	30,00	m	1,13	0,61	1,74	56,55	30,45	21,75	108,75
2	Movimento de terra e Drenagem										
2.1	Escavação em solo 0-3 m	73962/004	75,60	m³	3,91	2,11	6,02	39,576,08	20,972,51	15,137,15	75,685,73
2.2	Escavação em rocha 0-3 m	79509/002	18,90	m³	97,68	52,59	150,27	1.846,07	994,04	113,78	568,89
2.3	Reenchimento com material próprio, compactado a percussão, medição no aterro compactado	72920	75,60	m³	9,22	4,96	14,18	695,91	375,20	269,00	1.340,01
2.4	Reenchimento com material empréstimo terra, medição no aterro compacto	72921	18,90	m³	37,25	20,06	57,30	703,93	379,04	270,74	1.353,71
2.5	Carga, transporte e descarga de material para toda-fora	72836	18,90	m³	2,92	1,57	4,49	55,16	29,70	21,22	106,08
2.6	Lastrado de brita 2	74164/004	21,51	m³	45,07	24,27	69,34	969,48	522,03	372,88	1.864,38
2.7	Lastrado de brita 4	74164/004	21,51	m³	45,07	24,27	69,34	969,48	522,03	372,88	1.864,38
2.8	Lastrado de concreto, preparo mecânico 5,0cm	83532	2,15	m³	204,17	109,94	314,11	438,97	236,37	168,83	844,17
2.9	CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPa INCL MAT P/1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA PICORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS	73346	30,18	m³	1.092,55	588,30	1.680,85	32.973,23	17.754,82	12.682,01	63.410,07
2.10	TUBO PVC DN 100MM	9817	47,80	m	13,12		13,12	627,14		156,78	783,92
3	Pavimentação										
3.1	Regularização da Subleito	72961	114,50	m²	0,73	0,40	1,13	84,10	45,28	32,35	161,73
3.2	Reitada e assentamento de meio-fio de basalto	74208/001	47,80	m		22,10	63,13		1.056,38	264,10	1.320,48
3.3	Pavimentação com paralelepípedos	73765/002	114,50	m²	39,66	21,35	61,01	4.540,67	2.444,98	1.746,41	8.732,06
TOTAL.....								44.848,01	24.867,62	17.428,91	R\$ 87.144,55

Rua Joana Gundam Tonello 1381, USP, Bento Gonçalves/RS CEP 95.700-000 fone/fax (054) 3055-7365

Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves - SMVOP
Engº Civil Andros Prestes da Maia
CREA/RS 101.621-D